



## DESCRIPTION DES TRAVAUX (Addenda 1) PARACHÈVEMENT EXTÉRIEUR

DOSSIER : 137330-940  
ADRESSE : 80, route Madoc, Saguenay

### Généralités :

- 1- Protection des lieux quotidienne afin de circonscrire la zone des travaux à effectuer.
- 2- Prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la sécurité sur les chantiers
- 3- Prendre les mesures nécessaires pour protéger et recouvrir les revêtements planchers, les luminaires ainsi que le mobilier pendant toute la durée des travaux
- 4- Coordonner quelques jours à l'avance toutes les interventions avec les propriétaires sur place en fonction de l'ampleur des travaux de manière à occasionner le moins de dérangements possible.
- 5- Fournir et installer les matériaux requis à la réalisation des travaux décrits ci-bas
- 6- Fournir et installer les installations temporaires requises au moment opportun des travaux le cas échéant (toilette de chantier, échafaudages, électricité, conteneur à déchets, etc...)
- 7- Effectuer les travaux principaux de sciage à l'extérieur en raison de l'occupation des lieux
- 8- Nettoyage des lieux à la fin de chacune des journées de travail de manière à laisser les lieux sécuritaires en tout temps
- 9- Disposer les débris de construction hors du site
- 10- Désinstaller les installations temporaires dès qu'elles ne sont plus requises
- 11- Nettoyage et remise à l'état d'origine des lieux à la fin des travaux, incluant le gazonnement et le chemin d'accès le cas échéant

### Description des points autorisés en travaux :

#### **A) TRAVAUX EXTÉRIEURS :**

##### **Point 1 : Étanchéité de l'enveloppe**

Contexte : Une partie des murs extérieurs ne sont pas recouvert d'un parement extérieur. Le papier de revêtement intermédiaire est installé et exposé depuis l'été 2017. La fiche technique du produit **Tyvek** indique bien que le produit conserve ses propriétés à l'intérieur d'une exposition de 4 mois aux rayons UV.

##### Secteurs concernés :

- Élévations sud, nord, ouest, petite section à l'est (salle à manger et boudoir), et petite section à l'est (vivoir et salle de bain des maîtres) de la résidence
- Élévation est du garage

##### Travaux correctifs proposés :

- Désinstaller les fourrures existantes aux élévations concernées
- Désinstaller le papier de revêtement intermédiaire existant
- Fournir et installer un nouveau papier de revêtement intermédiaire
- Refaire l'étanchéité et les solins au périmètre des ouvertures
- Refaire les solins en partie supérieure des ouvertures
- Fournir et installer de nouvelles fourrures de bois pour recevoir le revêtement extérieur horizontal en bois ou le revêtement métallique (**voir les élévations au plan de construction**)
- Prévoir les solins et chantepleures nécessaires en contrebas des murs de maçonnerie contre les murs de fondation (**voir les élévations au plan de construction**)

## **Point 2 : Parement de maçonnerie**

Contexte : Les parements de maçonnerie prévus au plan n'ont toujours pas été installés. Les éléments de maçonnerie sont déjà livrés et disponibles sur le chantier.

### **Secteurs concernés :**

- Élévation nord dans le secteur de l'entrée principale, plus particulièrement au niveau rez-de-chaussée sous la marquise d'entrée
- Élévation sud vis-à-vis le gazebo, au niveau du rez-de-chaussée et à l'étage

### **Travaux correctifs proposés :**

- Installer conformément aux recommandations du fabricant, aux règles de l'art et au code de construction en vigueur les éléments de maçonnerie déjà livrés au chantier. Le matériel nécessaire est supposé être en quantité suffisante sur le chantier. ***S'il manquait des matériaux en cours d'exécution de travaux, vous pourrez les facturer à coûts majorés et ajouter ces frais à votre facturation du mandat d'exécution de travaux de base.***
- Les détails du parement de maçonnerie sont les suivants ;
  - Marque : Pierre Royale Ledge Silverstone
  - Couleur : Betomix sable 116
- Le distributeur local de ce produit est ;
  - Briquetier Paysager Saguenay Inc.
  - 1234, boul. St-Paul, secteur Chicoutimi, Saguenay
  - Claude / 418-698-2345
- Prévoir les solins et chapeaux nécessaires en contrebas des murs de maçonnerie contre les murs de fondation
- Nettoyer le parement de maçonnerie à la fin des travaux

## **Point 3 : Revêtement extérieur horizontal en bois**

Contexte : Une grande partie des murs extérieurs n'est toujours pas recouverte du revêtement de bois prévu. Seules les sections au pourtour (nord, ouest et sud) du garage et à l'élévation est de la résidence sont complétées.

### **Secteurs concernés :**

- Murs extérieurs aux secteurs suivants ;
  - A) Sur une petite superficie à l'élévation est du garage
  - B) Élévations nord, sud et ouest de la résidence

### **Travaux correctifs proposés :**

- Installer le revêtement de bois aux murs extérieurs des secteurs concernés, et ce en conformité avec les recommandations d'installation du fabricant.
- Le matériel nécessaire est supposé être en quantité suffisante sur le chantier. ***S'il manquait des matériaux en cours d'exécution de travaux, vous pourrez les facturer à coûts majorés et ajouter ces frais à votre facturation du mandat d'exécution de travaux de base.***
- Les détails du revêtement de bois sont les suivants ;
  - Marque : Juste du Pin
  - Modèle/profilé : AKTA Lodge Pole Nouex End Match, 1x6x4@16
  - Code de couleur : Cèdre antique
- Le distributeur local de ce produit est ;
  - Germain Gravel
  - [germain.gravel@justedupin.com](mailto:germain.gravel@justedupin.com)
  - Cell. : 418-290-6749 Bur. : 418-698-1742

#### **Point 4 : Revêtement extérieur horizontal métallique**

Contexte : Certains secteurs sont prévus être revêtus d'un revêtement métallique horizontal. Aucun matériel de ce type n'a encore été installé jusqu'à maintenant.

##### **Secteurs concernés :**

- En partie centre de l'élévation nord, au rez-de-chaussée et à l'étage
- Sur la presque totalité de l'élévation est du garage
- Aux 2 coins arrière à l'élévation sud, au rez-de-chaussée et à l'étage

##### **Travaux correctifs proposés :**

- Installer le revêtement métallique horizontal aux secteurs concernés, et ce en conformité avec les recommandations d'installation du fabricant.
- Le matériel nécessaire est supposé être en quantité suffisante et disponible chez le distributeur local ci-bas décrit (Maconnex Saguenay). ***S'il manquait des matériaux en cours d'exécution de travaux, vous pourrez les facturer à coûts majorés et ajouter ces frais à votre facturation du mandat d'exécution de travaux de base.***
- Les détails du revêtement métallique sont les suivants ;
  - Marque : Revêtement Simard
  - Modèle/profilé : VPE 19 GA
  - Code de couleur : Noir
- Le distributeur local de ce produit est ;
  - Maconnex Saguenay
  - 2223, boul. Saint-Paul, secteur Chicoutimi, Saguenay
  - [sylvain.bergeron@maconnex.com](mailto:sylvain.bergeron@maconnex.com)
  - Cell. : 418-818-9461 Bur. : 418-549-7345

#### **Point 5 : Recouvrement de bois aux sous-faces des avant-toit**

Contexte : Une grande partie des avant-toits n'est toujours pas recouverte du recouvrement de bois prévu. Seules les sections au pourtour (nord, ouest et sud) du garage et à l'élévation est de la résidence sont complétées.

##### **Secteurs concernés 1 :**

- Sous-faces des avant-toits aux secteurs suivants ;
  - A) Élévation est du garage
  - B) Élévations sud, nord, ouest, petite section à l'est (salle à manger et boudoir), et petite section à l'est (vivoir et salle de bain des maîtres) de la résidence
  - C) Trois (3) élévations du gazebo

##### **Travaux correctifs proposés :**

- Installer les bandes métalliques ventilées au fond des avant-toits près des murs extérieurs. Les matériaux sont supposés être en quantité suffisante sur le chantier. Ils sont entreposés à l'intérieur du garage.
- Installer le revêtement de bois aux sous-faces des avant-toits des secteurs concernés, et ce en conformité avec les recommandations d'installation du fabricant.
- Le matériel nécessaire est supposé être en quantité suffisante sur le chantier. ***S'il manquait des matériaux en cours d'exécution de travaux, vous pourrez les facturer à coûts majorés et ajouter ces frais à votre facturation du mandat d'exécution de travaux de base.***
- Les détails du revêtement de bois sont les suivants ;
  - Marque : Juste du Pin
  - Modèle/profilé : AKTA Lodge Pole Nouex End Match, 1x6x4@16
  - Code de couleur : Cèdre antique
- Le distributeur local de ce produit est ;
  - Germain Gravel
  - [germain.gravel@justedupin.com](mailto:germain.gravel@justedupin.com)
  - Cell. : 418-290-6749 Bur. : 418-698-1742

## **Point 5 : Recouvrement de bois aux sous-faces des avant-toit (Suite)**

### **Secteurs concernés 2 :**

- Faces avant des avant-toits (facias) aux secteurs suivants ;  
A) Partout aux périmètres des toitures de la résidence et du garage, sauf aux élévations nord, ouest et sud du garage

### **Travaux correctifs proposés :**

- Fournir et installer les recouvrements métalliques de même qualité que ceux déjà installés aux avant-toits du garage. Le recouvrement métallique devra être noir.
- Le matériel nécessaire est supposé être en quantité suffisante et disponible chez le distributeur local ci-bas décrit (Maconnex Saguenay). ***S'il manquait des matériaux en cours d'exécution de travaux, vous pourrez les facturer à coûts majorés et ajouter ces frais à votre facturation du mandat d'exécution de travaux de base.***
- Les détails du revêtement métallique sont les suivants ;
  - Marque : Revêtement Simard
  - Modèle/profilé : À valider chez le fournisseur
  - Code de couleur : Noir
- Le distributeur local de ce produit est ;
  - Maconnex Saguenay
  - 2223, boul. Saint-Paul, secteur Chicoutimi, Saguenay
  - [sylvain.bergeron@maconnex.com](mailto:sylvain.bergeron@maconnex.com)
  - Cell. : 418-818-9461 Bur. : 418-549-7345

## **Point 6 : Recouvrement aux seuils extérieur des portes extérieures**

**Contexte :** Absence de seuils métalliques au-delà du seuil de base des portes extérieures. Seule une membrane autocollante est déjà installée pour assurer l'étanchéité aux infiltrations d'eau.

### **Secteurs concernés :**

- Porte d'entrée principale au rez-de-chaussée à l'élévation nord
- Porte de sortie à l'étage à l'élévation ouest
- Portes-jardins au rez-de-chaussée à l'élévation sud donnant sur le gazebo

### **Travaux correctifs proposés :**

- Fournir et installer un recouvrement métallique ***en acier inoxydable naturel*** à chacun des secteurs concernés
- Fournir et appliquer un calfeutrant de type thermoplastique de couleur noir à la jonction du seuil d'origine des portes et du recouvrement métallique.

## **Point 7 : Recouvrement métallique en partie hors sol des fondations**

**Contexte :** La partie hors sol des murs de fondation est recouverte d'un isolant de polystyrène d'environ 12 po. d'épaisseur. L'isolant doit être protégé mécaniquement et contre les rayons ultraviolets. Le recouvrement métallique nécessaire pour ces protections est débuté et installé à seulement quelques secteurs tels que ;  
A) Élévations nord et ouest du garage  
B) Élévation est de la résidence  
C) Portion de l'élévation ouest de la résidence  
D) Portion de l'élévation arrière de la résidence

### **Secteurs concernés :**

- Sur toutes les élévations sauf aux secteurs décrits au « Contexte » ci haut

### **Travaux correctifs proposés :**

- Soulever/déclouer les fourrures de bois, de manière à faciliter l'installation du recouvrement métallique sous ce papier de revêtement intermédiaire
- Fournir et installer le recouvrement métallique nécessaire en prenant soin de le prolonger d'au moins 2 pouces sous les fourrures de bois. Le recouvrement métallique devra être noir.
- Reclouer correctement les fourrures de bois

## **Point 8 : Ouvrages de béton**

Contexte : Un escalier de béton coulé est déjà prévu au plan à l'entrée principale se trouvant à l'élévation nord. Cependant, les propriétaires souhaiteraient que l'escalier soit plutôt formé de 2 ou 3 palier profond.

### **Secteur concerné :**

- Accès au perron de béton à l'entrée principale se trouvant à l'élévation nord

### **Travaux correctifs proposés :**

- De la même profondeur que le perron de béton à l'entrée principale à l'élévation nord et le long des murs extérieurs vers le coin nord-est, coffrer au moins 2 paliers, au plus 3 paliers d'environ 2 pieds long
- Coffrer correctement chacun des paliers, de manière à former une légère pente d'égouttement en direction opposée des murs de fondation
- S'assurer que les hauteurs des contremarches soient constantes, mais également de manière à former des nez de marches linéaires et uniformes de configuration semblable à l'existant.
- Fournir et mettre en place le béton d'une résistance à la compression de 32 Mpa avec 5 à 8% d'air occlus. Prendre les mesures nécessaires afin d'éviter qu'il se produise des nids d'abeilles.
- Décoffrer l'ouvrage de béton après au moins 2 jours. L'entrepreneur devra prendre les moyens nécessaires pour maintenir humide la surface exposée de la dalle de béton pendant une période minimale de 2 jours.
- Au besoin, façonner la finition des contremarches avec un béton de réparation à base de polymère de marque Mapei, Sika ou l'équivalent.

## **Point 9 : Escalier métallique extérieure**

Contexte : Un escalier *hélicoïdal en aluminium* est prévu entre le niveau du sol et la terrasse au toit. Cet escalier n'est toujours pas fabriqué et encore moins installé à ce jour.

### **Secteur concerné :**

- Escalier à prévoir dans l'axe de la porte de sortie à l'étage à l'élévation ouest (voir élévations au plan de construction)

### **Travaux correctifs proposés :**

- Fournir et installer un escalier hélicoïdal en aluminium en partant du niveau du sol jusqu'à la terrasse au toit. **La qualité des éléments sera celle généralement offerte de base par les entrepreneurs généraux.**
- Prévoir un palier/passerelle au niveau de la porte de sortie à l'étage à l'élévation ouest, mais également au niveau de la toiture pour donner accès à la terrasse au toit
- La base de cet escalier pourra être ancré sur la dalle de béton déjà existante et prévu à cet effet dans ce secteur
- Les profilés de cet escalier devront être en aluminium noir
- Prévoir une barrière de sécurité au bas de l'escalier
- **Coordonner seulement l'appel de service au fournisseur en alarme intrusion. Les appels de service de ce fournisseurs seront aux frais des bénéficiaires.**

Note : Un fournisseur aurait déjà été approché par les propriétaires pour un tel escalier. Les coordonnées de celui-ci sont les suivantes ;

- InterClôtures / Clôturex du Saguenay Inc
- 1177, boul. St-Paul, secteur Chicoutimi, Saguenay
- Josée Mercier
- Bur. : 418-696-1416
- Réf. : Soumission 25009

## **Point 10 : Structure**

Contexte : Présence d'une poutre en deux (2) sections au centre du gazebo alors qu'elle devait être en une seule section. Un poteau temporaire à la mi-portée a été installé temporairement par l'entrepreneur d'origine pour sécuriser.

### **Secteur concerné :**

- Poutre centrale en pin massif dans l'axe nord-sud au centre du gazebo

### **Travaux correctifs proposés :**

- Supporter temporairement les fermes de toit de chaque côté de la poutre concernée
- Retirer le poteau temporaire existant à la mi-portée de la poutre concernée
- Désinstaller la poutre existante en 2 sections et en disposer hors du site
- Fournir et installer une poutre en pin de mêmes dimensions mais en une seule section comme prévu originalement

## **Point 11 : Pare-soleil à certaines fenêtres (coût forfaitaire à fournir plus tard)**

Contexte : Certaines fenêtres sont prévues être munies d'un pare-soleil ajouré suspendu par des câbles

### **Secteurs concernés :**

- Fenêtre du bureau au rez-de-chaussée à l'élévation est
- Fenêtre du bureau au rez-de-chaussée à l'élévation sud
- Fenêtre de la salle à manger au rez-de-chaussée à l'élévation est
- Fenêtre de la salle à manger au rez-de-chaussée à l'élévation sud
- Fenêtre du vivoir au rez-de-chaussée à l'élévation sud
- Fenêtre du vivoir au rez-de-chaussée à l'élévation ouest

### **Travaux correctifs proposés :**

- Le concept du pare-soleil n'étant pas encore défini au moment de la rédaction de la présente description de travaux, il vous sera soumis un peu plus tard afin de nous fournir un pris forfaitaire pour ce point (fourniture et installation).

## **Point 12 : Terrasse extérieure au toit**

Contexte : Une terrasse au toit est prévue au feuillet 7 de 9 du plan de construction. Cependant, aucune structure n'a été construite jusqu'à ce jour. Cette terrasse est prévue aux dimensions de 16 pi. x 16 pi.

### **Secteur concerné :**

- Terrasse au toit sur la toiture principale de la résidence. Cette terrasse sera accessible par l'escalier hélicoïdal qui sera ultérieurement fourni et installé tel que décrit au point 9.

### **Travaux correctifs proposés :**

- Fournir et installer les pièces de bois traité régulier pour former la structure de cette terrasse
- Fournir et installer le pontage de bois de cèdre pour recouvrir la terrasse. À l'été 2017, le bois serait déjà disponible et entreposé chez le fournisseur suivant ;
  - Canac
  - 2061, boul. Talbot, secteur Chicoutimi, Saguenay
  - 418-698-2882
- Aucun garde-corps à prévoir au pourtour de la terrasse au toit puisqu'ils sont à la charge des propriétaires qui mandateront directement un fournisseur à leur frais.

### **Point 13 : Finition intérieure et extérieure au gazebo**

Contexte : Les travaux sont actuellement inachevés au gazebo, particulièrement en ce qui concerne la fermeture au bas de murs avec parement de bois et moustiquaire (incluant les 2 portes).

#### **Secteur concerné 1 :**

- Partie inférieure à l'extérieur et à l'intérieur des murs au pourtour du gazebo

#### **Travaux correctifs proposés :**

- Installer un revêtement de bois avec pose à l'horizontale, et ce en conformité avec les recommandations d'installation du fabricant.
- Le type de revêtement extérieur à prévoir devra être de même type que celui sur les murs extérieurs de la résidence.
- **Le matériel nécessaire est supposé être en quantité suffisante sur le chantier. *S'il manquait des matériaux en cours d'exécution de travaux, vous pourrez les facturer à coûts majorés et ajouter ces frais à votre facturation du mandat d'exécution de travaux de base.***
- Les détails du revêtement de bois sont les suivants ;
  - Marque : Juste du Pin
  - Modèle/profilé : AKTA Lodge Pole Nouex End Match, 1x6x4@16
  - Code de couleur : Cèdre antique
- Le distributeur local de ce produit est ;
  - Germain Gravel
  - [germain.gravel@justedupin.com](mailto:germain.gravel@justedupin.com)
  - Cell. : 418-290-6749 Bur. : 418-698-1742

#### **Secteur concerné 2 :**

- Partie supérieure des murs au pourtour du gazebo

#### **Travaux correctifs proposés :**

- Fournir et installer une moustiquaire à chacune des sections. Le type de moustiquaire souhaité devra être en fibre de verre clair.
- Le mode de fixation ou cadre de ces moustiquaires reste à définir. Il pourrait être constitué de cadre préfabriqué en aluminium d'une couleur à définir (ex. : noir), ou bien à l'aide de baguettes de pin qui seront teintées comme les composantes de pi de ce gazebo. Faire approuver le type de cadre par les propriétaires avant de procéder.

#### **Secteur concerné 3 :**

- Deux (2) portes battantes moustiquaire

#### **Travaux correctifs proposés :**

- Fournir le matériel nécessaire et fabriquer sur mesure deux (2) portes moustiquaire, une à l'élévation est et l'autre à l'élévation ouest. Le modèle souhaité des propriétaires est celui des portes intérieures mais à 4 sections seulement au lieu de 5 (réf. : porte intérieure à droite du réfrigérateur). La première section du bas pourrait être plaquée/opaque de manière à permettre un certain contreventement du panneau de porte.

#### **Secteur concerné 4 :**

- Plafond du gazebo

#### **Travaux correctifs proposés :**

- **Coordonner seulement** les appels de service avec les fournisseurs en électricité et en alarme intrusion des bénéficiaires pour le passage des fils au plafond. L'arrivée des fils est déjà présente via un conduit dans le coin est du gazebo. **Les appels de service de ces fournisseurs seront aux frais des bénéficiaires.**
- Fournir et installer un revêtement de planches de pin bouveté 1 po. x 6 po. comme au plafond de l'aire ouverte de la résidence.
- Le code de couleur et fini de la teinture seront disponible auprès des propriétaires ;
  - Marque : \_\_\_\_\_
  - Code de couleur : \_\_\_\_\_
  - Fini : \_\_\_\_\_
- En l'absence de code de couleur, l'entrepreneur pourra se baser sur la couleur existante et le fini existant, de manière à obtenir un rendu final le plus proche possible de l'existant.

### **Point 13 : Finition intérieure et extérieure au gazebo (Suite)**

#### **Secteur concerné 5 :**

- Ensemble des pièces de pin formant la structure (poutres et colonnes), les ouvertures pour moustiquaires et les portes moustiquaires elles-mêmes.

#### **Travaux correctifs proposés :**

- Fournir et appliquer une teinture sur l'ensemble des pièces de bois en pin au gazebo, tant du côté intérieur qu'à l'extérieur (poutres, colonnes, pourtour des ouvertures et les 2 portes moustiquaires)
- Le code de couleur et fini de la teinture seront disponible auprès des propriétaires ;
  - Marque : \_\_\_\_\_
  - Code de couleur : \_\_\_\_\_
  - Fini : \_\_\_\_\_
- En l'absence de code de couleur, l'entrepreneur pourra se baser sur la couleur existante et le fini existant, de manière à obtenir un rendu final le plus proche possible de l'existant.

### **Point 14 : Gouttières**

**Contexte :** Des gouttières et descentes de gouttières sont prévus au bas des versants et à certains endroits particuliers

#### **Secteurs concernés :**

- Au bas du versant de la toiture principale à l'étage de la section résidence à l'élévation sud
- Au bas du versant de la toiture du garage à l'élévation ouest
- Aux deux (2) côtés à la marquise de l'entrée principale à l'élévation nord
- Aux trois (3) côtés de la toiture du gazebo à l'élévation sud

#### **Travaux correctifs proposés :**

- Fournir et installer les gouttière et descentes de gouttières aux secteurs concernés
- Les descentes de gouttières nécessaires seront déterminées par le fournisseur au moment de l'installation
- Les produits pourront être de couleur noire de la charte **Gentek** comme les portes et fenêtres.

### **Point 15 : Alimentation d'équipements en propane**

**Contexte :** Des conduits de gaz existants sont présent à l'élévation ouest, mais ils ne sont cependant pas prolongés jusqu'au gazebo et jusqu'à la terrasse au toit.

#### **Secteur concerné :**

- Conduits actuels au bas des murs extérieurs à l'élévation ouest entre le garage et le gazebo

#### **Travaux correctifs proposés :**

- Prolonger ces conduits, idéalement à l'arrière du revêtement extérieur, jusqu'à un poste futur de BBQ à déterminer au gazebo et à la terrasse au toit



## **Point 16 : Installation des luminaires encastrés aux avant-toits**

Contexte : Les luminaires encastrés devaient être installés au moment de l'installation des recouvrements de bois aux sous-faces des avant-toits. Le filage électrique à cet effet est déjà sorti aux avant-toits concernés.

### **Secteurs concernés :**

- Sous-faces des avant-toits aux secteurs suivants ; (**voir le plan électrique en date du 10/08/2017**)
  - A) Toutes les élévations du garage
  - B) Toutes les élévations de la résidence
  - C) Trois (3) élévations du gazebo
- Luminaires muraux aux secteurs suivants ; (**voir le plan électrique en date du 10/08/2017**)
  - A) Élévation est du garage (3)
  - B) Au centre de l'élévation nord du garage (1)
  - C) Élévation nord de la résidence (2)

### **Travaux correctifs proposés :**

- Les luminaires encastrés et muraux seront fournis par les propriétaires
- **Coordonner seulement** l'installation des luminaires muraux et ceux encastrés aux avant-toits concernés, et ce au moment de l'installation du recouvrement de bois à ces sous-faces d'avant-toits (**point 5**). Profiter de l'installation des échafauds qui seront en place. **Les appels de service du maître électricien seront aux frais des bénéficiaires.**

### **Note particulière 1 :**

Le plan de construction de référence est celui de Dessins Drummond portant le no. dossier P55345 e en date du 11/07/2017.

Le plan électrique de référence est celui de Dessins Drummond portant le no. dossier P55345 e en date du 10/08/2017.

### **Note particulière 2 :**

La collaboration des bénéficiaires est fortement souhaitée afin de dégager le devant des secteurs concernés ou les pièces affectées par les travaux, mais également de retirer les objets ou tentures qui pourraient être appliqués sur les murs concernés lorsqu'il s'agit de travaux à l'intérieur.

Si des travaux nécessitent qu'une pièce complète soit libérée pour faciliter l'exécution des travaux, l'entrepreneur avisera quelques jours à l'avance les bénéficiaires afin que les lieux soient prêts au moment opportun. **L'entrepreneur ne déplacera aucun appareil électroménager, ni meuble.**

### **Note générale :**

Les descriptions des travaux énumérées au présent document ne sont pas limitatives, ni à l'étape de la demande de soumission, ni au moment de l'exécution des travaux. D'autres solutions alternatives ou méthodes de travail pourraient être exécutées pour atteindre la performance ou les résultats souhaités, lesquelles devront être discutées préalablement avec le chargé de projet aux travaux de la GCR.